



(наименование стройки)

**ЛОКАЛЬНЫЙ РЕСУРСНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ №**  
(локальная смета)

Техническое обслуживание уличного освещения на территории городского поселения г. Палласовка

на (наименование работ и затрат, наименование объекта)

Сметная стоимость прочих \_\_\_\_\_ 306174,21 тыс. руб.  
 Средства на оплату труда \_\_\_\_\_ 244939,37 тыс. руб.  
 Сметная трудоемкость \_\_\_\_\_ 1510,01 чел. час  
 Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 3 квартал 2019 года

Обоснование	Наименование	Ед. изм.	Кол.		Сметная стоимость в текущих (прогнозных) ценах, руб.	В том числе				Т/з осн. раб.	Т/з мех.	
			на ед.	всего		на ед.	общая	Осн.З/п	Эк.Маш.			З/пМех
2	3	4	-5,00	6,00	7	8	9	10	11	12	13	14
<b>дел 1. Техническое обслуживание сетей уличного освещения</b>												
17-001-001	Проверка состояния работы светильников	км трассы		24,09	74,38	1791,7	1791,7				12,26	
17-002-007	Перетяжка 3-4-х проводной воздушной линии с креплением на опорах	км трассы		24,08	804,34	19372,27	19372,27				117,55	
17-002-005	Ремонт открытых светильников с ртутными лампами	светильник		112,54	369,74	41612,16	41612,16				252,5	
17-001-008	Верховой осмотр воздушных линий	км трассы		24,08	382,91	9221,89	9221,89				63,13	
17-001-009	Очистка сетей от веток и набросов	км трассы		24,09	158,36	3814,13	3814,13				26,11	
17-001-006	Осмотр открытых светильников с ртутными лампами	открытый светильник		506,46	62,09	31446,03	31446,03				190,8	
17-002-011	Текущий ремонт железобетонных опор	опора		291,49	389,06	113407,61	113407,61				688,16	

